

Коммерческое предложение

от компании

M1

на бурение и обустройство скважины

+7 (903) 104-83-02 - Александр Ярошак, главный инженер

Буровые работы (цена за метр): **3300 руб. /м.**

В стоимость работ входит:

- Подача крупной буровой техники на объект
- Буровые работы
- Установка обсадных труб
- Прокачка скважины до визуальной чистой воды
- Труба стальная d 133 мм ГОСТ 10704-91
- Труба внутренняя пластиковая ПНД из первичного сырья

Стоимость работ 148 500 руб.

из расчета ориентировочной глубины
скважины 45 метров

Минимальная стоимость бурения до 40 м:

132 000 руб. далее плюс 3300 руб/метр



Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования

Ориентировочная глубина скважины	45	м
Глубина опускания насоса	35	м
Водопотребление до	3	м3/час

Оборудование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
Насос скважинный Aquario ASPIE-100-75	1	26 900	26 900
Трос 4мм [м]	37	132	4 893
Труба первичный ПНД 32мм, стенка - 3мм (толстостенная). Калиновский завод [м]	60	108	6 486
Кабель КВВ (водопогружной)	65	259	16 819
Муфта кабельная термоусадочная (Россия)	1	1 093	1 093
ПНД муфты Unidelta (Италия)	4	518	2 070
Зажим тросовый [шт]	4	161	644
Оголовок для обсадной трубы герметичный [шт.]	1	6 038	6 038
Обратный клапан с металлическим штоком усиленный	1	2 128	2 128
Сбросной клапан (+гибкая подводка, фиттинги, американка, сгон, монтаж)	1	3 700	3 700
Комплект летнего полива (Муфта, латунный угол, штуцер)	1	2 760	2 760
Итого за оборудование [руб]			73 530

Строительно-монтажные работы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
Монтажные работы (монтаж запорной арматуры, оголовка, насоса. Загрузка насоса в скважину, прокладка трассы ПНД 32мм и кабеля в ПНД 25мм в существующую траншею)	1	28 750	28 750
Транспортные расходы	1	5 750	5 750
Прокол ЖБ кольца	2	2 000	4 000
Итого за работы [руб]			38 500
Итого за обустройство [руб]			112 030

Стоимость доп. метров траншеи с трубой и кабелем 2000 руб/метр

Итоговая стоимость

148 500 руб. - бурение

112 030 руб. - оборудование и монтаж

Итого: 260 530 руб.

+7 (903) 104-83-02 - Александр Ярощак, главный инженер

КП подготовил: Александр Ярощак

06.10.2026

В случае присутствия пловуна на месте монтажа кессона необходимы доп. затраты.

Работа +30000 руб. / материалы по факту